TIRGUL DE RIMATORI DE LA T.-SEVERIN

Legea din 23 Fevruarie 1885, prevede construcțiunea a trei tirguri de vite de export, la trei diferite puncte ale tărei. Pentru fie-care tîrg s'au votat suma de un milion lei.

Guvernul au dispus a se construi aceste trei tirguri consecutiv si pentru diferite soiui de vite după localitățile unde e e se vor construi. Așa s'au luat disposițiunea a se construi un tîrg pentru rîmători la T.-Severin alt tîrg pentru vite cornute mari și mici la Constanța și al treilea tîrg la Burdujeni lângă gara Ițcani, parte pentru vite cornute parte pentru rîmători.

In anul 1885 luna August Ministerul Agriculturei Industriei Comerciului și Domeniilor — în a cărui atribuțiune cade construcția acestor tîrguri — au însărcinat pe D-ni Ingineri l. Lupulescu și A. Belesiu cu studiarea și proectarea tîrgului de rimători de la T-Severin. In urma acestei însărcinări D-lor au visitat tîrgurile de rîmători de la Steinbruch de lângă Budapesta, de la Presburg și Viena pentru facerea studielor cuvenite. La finele lunei Octombre au presantat proectul tîrgului care era facut pentru intreținerea constanta a dece mii rîmători și costa după devis 960,000 lei. După aprobarea proiectului de către Consiliul Technic al Ministrului de

Lucrări Publice sau deschis concurs pentru lucrările tîrgului în total Societatea de Constructiuni și Lucrări Publice ofertând 2% sub devis, Ministrul a adjudecat asupra ei esecutarea lucrărilor pentru suma de lei 940,800. — Lucrările s'au început in luna Aprilie 1886 si s'au terminat în luna Maiu 1887. Din partea ministerului au fost D-nul inginer I. Lupulescu însărcinat cu controlarea și supravegherea lucrărilor, iar din partea Societății de Construcțiuni D-nul Inginer Ch. Monckton cu esecutarea lucrărilor.

Situația tîrgului.

Pentru amplasamentul tîrgului s'au făcut de către serviciul metreologic un studiu pentru cunóscerea curentilor vînturilor dominante, în scop de a feri orașul Severin de miasmele care ar poté să se aducă de curenți din tirgul de rimători spre oraș. Locul care s'au determinat și pe care s'au plasat tîrgul este în amonte de oraș la 2 chilometre departare, situat pe un platou între soseaua natională, drumu de fer și Dunărea. Pentru acest amplasament, orașul Severin au cedat pe locul descris mai sus, un teritoriu de 32 hectare. Din acest teritoriu s'au ocupat acuma cu amplasamentul tîrgului, inclusiv soseaua de acces și linia ferată un loc de 10 hectare. Restul au remas disponibil la cas de mărirea tîrgului. Locul ocupat de cládirile, ocolele și drumurile dintre salase, loc care este îngrădit -- este de 360 metri în lungime și 212 metri în lățime avend o suprafață de 76320 metri pătrați.

Acest loc este cel mai favorabil pentru acces de tîrg, avênd ca mijloc de comunicație, soseaua, drumul de fer și Dunărea. Depărtareă de la sosea este de 200 metri, de la Dunăre 300 și de la gara Severin 1500 metri.

Descrierea clădirilor tîrgului.

Clădirile din care este compus acest tîrg sunt:

1). Salasele sau ocoalele pentru rémători Aceste constau dintr'un sopron acoperit, avênd jos un strat de nisip, care serva de culcus pentru rimatori; din'aintea sopronului este o curte pavată și îngradită unde se hranesc și se scaldă rîmători. Salașele sunt de două typuri. Salasele simple sunt asezate în prejuru curtii mari a tîrgului servind peretele esterior al salaselor ca îngrădire. Sopronu salasului are o deschidere de 6 metri. învelitórea este de tigla și sarpanta de brad. Pod nu are. Pe jos are un strat de nisip de 30 cm. grosime. Inaintea salasului este o curte de 18 metri largime, care este pavată cu cărămidă presată pusă pe lat pe un strat de beton, si rostuità cu ciment. Fie-care curte are împreimuire de pereti de scânduri de 1^{m.} 20 înălțime. Peretele salasului spre curte este deschis cu totul, și acoperisu este sustinut de coloane de fonta asezate pe temelii de piatră la distanță de 5 metri una de alta. În fie-care curte este un basin pavat cu cărămidă, care servă pentru scăldătoareă râmătorilor. Salasele duble sunt asezate în interiorul curți tîrgului. Aceste au un sopron de 12 metri deschidere, care în părtile esterioare si la mijloc au ca suporturi colone de fonta la 5 metri distanță iar la mijloc este despărțit prin un perete de scânduri a cărui stâlpi de stejar așezati la 2m 50 servă ca ajutor a suporta longrina podului de la mijloc. Aceste salașe au sub acoperământ un pod care serva pentru magasinarea productelor. De ambele parti au curti de câte 18 metri largime fie-care. Atât salasele cât și curtile lor sunt asemenea construite ca acelea a salaselor simple. - Salașele simple cât și cele duble sunt în lungul lor despărțite cu un perete de scânduri de brad de

1^m 20 înaltime în diferite lungimi; de la 10 metri pêna la 40 metri. Basinele pentru scaldători sunt de trei mărimi după mărimile curților. Basinele sunt ast-fel dispuse că cad între două curți și sunt despărțite la mijloc priperelele care desparte curțile între ele.

Suprafața totală a salaselor simple și duble — socotind interiorul sopronului — este de $10,000^{\rm m}$ 2 iar a curtilor pavate și îngrădite de $30000^{\rm m}$ 2 . La proectare s'au socotit pentru fie-care rîmătoriu cate $1_{00}^{\rm m}$ 2 salaș (sopron) și $3_{00}^{\rm m}$ 2 curte pavată. Fie-care curte are un canal de scurgere; pavagiul are înclinare pentru scurgerea apelor; și între două curti lângă peretele de despărtire este o coloană pentru alimentare cu apă.

Costul salaselor este de lei: 457.600,00

2). Casele de balanță cu salasele lor.

Pentru cântărirea rîmătorilor s'au construit 2 case cu balanța în curtea tîrgului și una în curtea carantinei. Fie-care casă este zidită în cărămidă și acoperită cu tiglă. Balanța este înstalată în casă și este de 3000 chilogr. putere. Lângă fie-care casă cu balanța sunt salașe duble cu curțile lor care servesc pentru depunerea rîmătorilor înainte și după cântărire. Costul acestor 3 case de balanță cu salașele lor (fără balanțe) este de lei 23850.

- 3.) Casa cu pod bascula serva pentru cantarirea carelor cu producte. Casa este de zid și învelită cu tigla. Costă (fără basculă) lei 2460,00
- 4). Curtea carantinei (contumație) cu rampa de descărcare, hala de visitat rîmători, salasele de contumație și cu curțile pavate.
- Rampa de descărcare este zidită și are două etage. Hala de visitat este un sopron invelit fără pereți și pavat pe jos. Salașele de contumație sunt pe o parte cu

perete zidit și de altă parte cu perete de scânduri și uși. Curțile pavate servă pentru ținerea rîmătorilor 'nainte de visitarea medicală. În curtea carantinei este și casa cu balanță descrisă la numerul 2.

Costul curți carantinei cu toate cele descrise este lei 14230,00

5). Ciădirea reservorului și a morei

Pentru alimentarea tirgului cu apă este un reservoriu de 145^{m. cubici} încăpere, care este așezat în clădirea reservorului. Această clădire are o înălțime de ...^m; în podul ei este așezat reservoriu. Jos în clădire sunt instalate două caldări (cazane) și o mașină stabilă de 30 cai putere. Lipit de reservoriu este clădirea morei în care este instalată móra, cu două perechi valțuri de oțel și două perechi roți de moară. Pentru aredicarea grânelor în coșurile de la móră sunt 2 elevatori. Mișcarea morei se face de la mașina stabilă prin trasmisiuni. De la mașină merge o transmisiune și la pompa din put, care este la 10^m departe de clădire.

Costul clădirei reservorului și a morei, afară de masini au fost de 33100 lei.

- 6) Puțul de alimentare. -- Acesta este făcut din zidăria de cărămidă, avênd un diametru interior de 4 metri și o adâncime de 12 mețri. Pompa de alimentare este instalală în put, Costul puțului fără pompă este de lei 4.530.
- 7) Clădirea topitoriei.—Pentru desființarea rîmătorilor bolnavi s'a făcut o topitorie în care rîmătorii destinați pentru desființare, se omóră și se topesc în casane de fer prin mijloc de abur. În această clădire este instalată topitoria cu casanul pentru abur și casanele de topire, precum și reservoriile pentru grăsime. Are o camera pentru tăierea și căutarea rîmătorilor și un laboratoriu pen-

tru medicu veterinar. Costul clădirei fără majini este de lei 8,000.

- 8) Magasia de grâne. Lângă clădirea morei este o magasie mare pentru grânele necesare alimentărei rîmătorilor. Magasia este intocmită cu cheu pentru descărcare din vagoane. Are 3 despărtituri. Pereții sunt de zid și învelitorea de tiglă. Fondația pe stâlpi de zid. Costul ei este de 20,300 lei.
- 9) Clădirea de administrație cu bursa. Această clădire are 36 m. lungime și 12 m. lățime, în mijloc este sala bursei, iar aripile sunt pentru locuință și biurouri. Aripile au jos pivnite și sus un etagiu. Costul ei este de 49 500 lei.
- 10) Grajd cu șopron. Pentru întreținerea vitelor de tracțiune și căruțelor necesare exploatărei tîrgului este făcută o clădire care are un grajd pentru 12 vite și un sopron pentru 4 trăsuri. Este zidit din cărămidă. Costul este de 8.600 lei.
- 11) Case de lucratori și paznici.—Pentru locuința lucrătorilor permanenți și a păzitorilor sunt făcute doue case de lucrători și patru de paznici. Pentru fie-care familie este prevedut una odaie și bucătărie. Costul a tote sease clădiri este de 30,000 lei.
- 12) Latrine. In curtea târgului sunt construite trei latrine. Hasnalele și fondația latrinelor este de zid iar suprastructura de lemn. Invelitoarea de tiglă. Fie-care latrină are trei despărțituri și un pissoar. Costul a tustrele este 3.900 lei.
- 13) Curtea tîrgului. Intreaga curte a tîrgului, atăt drumurile între salase cât și șosele mari între salase și curtea clădirilor de administrație, și toate curțile mici de la administrație, moară, magasie, grajd, contumație etc. sunt pavate cu bolovani și nisip. Pavagiu are stratu de

nisip de desupt de 30 cm. grosime. Toată curtea tîrgului este îngradită, parte cu zidurile salașelor simple parte prin uluci de scănduri de brad, și zid de caramidă de 2^m00 înaltime și 0^m30 grosime. In curte și în lungul so-selelor sunt plantațiuni de salcâmi și tei. Costul lucrarilor din curte este de 66.300 lei.

- 14) Conductu de apă.—Conducerea apei dîn reservoriu în salasele rîmatorilor și în curtile clădirilor se face prin o rețea de tuburi de trei typuri. Tubul principal este de fontă și are un diametru interior de 250 m_m, tubul secundar 120m_m, iar tuburile de distribuțiune sunt de fer și au 40m_m diametru. Pentru prisa de apă, coloanele distribuitoare au un robinet. Tuburile sunt așezăte la un metru în pămênt. Costul conductului este de 25.500 lei.
- 15) Canalele de scurgere. Apele murdare și de ploaie se conduce prin canale de scurgere din terg direct în Dunăre. Canalele sunt de trei typuri. Typul I are 0.60 lărgime, tip. II 0,40 și tip. III 0.15 lărgime. Canalele sunt din zidăria de cărămidă cu mortar de ciment. În fiecare curte de salas este un put (gura) de canal acoperit cu grătar de fontă, în care se scurg apele. Asemenea pe drumurile dintre salase și în curțile clădirilor sunt guri de canale cu grătare pentru scurgerea apelor de ploie.

Costul canalelor este de 42.000 lei.

16) Maşinele. Masinele și obiectele mari de metal instalate în tîrg sunt: două casane pentru producțiunea aburului necesar masinei, fie-care cu 34m² suprafața de încălzire 5 atm. presiune. Una masina stabilă de 30 cai putere cu tôte transmisiunile necesare pentru pompa și môra. Môra cu 2 perechi valturi de otel și 2 perechi roți de môră și cu 2 elevatori. Una pompa în put cu un debit de 250 litri pe minut. Un reservoriu de fer de 9 metri

în lături și 1.80 metri înalțime, cu o capacitate de 145 m. cubi. În topitorie un casan pentru aburi, trei casane pentru topitorie și trei reservorii pentru grăsime. Una basculă pod de 5000 kgr. și trei balante de 3000 kgr. forța fie-care.

Costul furniturci și instalărei acestor mașini este de 111,800 lei.

17) Sosele. Din soseaua natională s'au făcut o sosea de acces la tirg, asemenea imprejuru curti tîrgului și de la tîrg pênă la Dunăre. Soseaua are o largime de 10 metri și este făcută din petris.

Costul ei este de 13 300 lei.

18) Calea ferată. Din stația Severin s'au construit o linie ferată de acces de 1500 metri lungime pênă la tîrg. Lucrările de terasment sunt făcute pe 4 metri lărgimea coronamentului. Materialul de eclisă, bulone și campone este nou, iar sinele sunt din cele usate cumperate de la C. F. R. Traversele sunt de stejar de 2.20 lungime. Linia are două schimbări de cale.

Costul linii ferate este de 28.000 lei.

19) Mobilier. Pentru esploatarea tîrgului s'aŭ reclamat mai multe feluri de instrumente și obiecte. Anume: sghiaburi de tablă de fer pentru adăpatul rîmătorilor, sghiaburi de lemn pentru hrănit, putini de ștejar pentru prepararea de uruială, cutii de gunoie, lopeți, mături etc. felinare, mobilier de cancelarii etc.

Costul mobilierului este de 7000 lei.

20) Lucrări estra ordinare şi neprevedute. Costul acestor lucrări este de lei 10.030.

Materialele din care s'au construit tîrgu. La construirea tirgului s'au întrebuințat următoarele materiale: Beton la fondațiuni din petriși scos din Dunăre și var alb cumpărat din localitate. Cimentul întrebuințat este

din Croatia (Ungaria). Piatra de moalone este de la Bresnita de langa Severin. Caramida este facuta în localitate de antreprenori, parte din ea este presata. Lemnaria de stejar și cea de brad este adusă din Ungaria, asemenea și țiglele de învelitoare. Toate fondațiunile sunt de beton cu 'la parte ciment si mortar. Soclurile sunt de piatra de moalone, si zidurile de elevație din cărămidă aparentă. Șarpanta invelitoarelor de lemn de brad și învelitoarele la toate clădirile acoperite cu țigla. Pavagiul în curtile salaselor este parte din cărămidă presată cu rosturi de ciment; parte din beton cu ciment. Pavagiu drumurilor în curtea mare si a curtilor clădirilor este de bolovani rotundi pe un strat de nisip. Canalele de scurgere sunt din cărămida cu mortar 1/2 ciment. Têmplaria este toată de brad și lucrată în Craiova. Mașinele și țevile de alimentare sunt furnisate de casa Beucholt din Silesia.

(Va	urma)	A.	Beleşiŭ.